
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45233320-8 Fundamentowanie dróg
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
45454100-5 Odnawianie

NAZWA INWESTYCJI : REMONT NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ NA ODCINKU O DŁUGOŚCI 400,00 m (od drogi powiatowej nr 2414W) W ILOŚCI 1500m2 W MIEJSCOWOŚCI BŁOGOSŁAWIE, GMINA ZAKROCZYM
ADRES INWESTYCJI : Działka nr ewid. 2, 182, obręb nr 0001, jedn. ewid. Gmina Zakroczym
INWESTOR : GMINA ZAKROCZYM
ADRES INWESTORA : ul. Warszawska 7, 05-170 Zakroczym
DATA OPRACOWANIA : 14.09.2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
14.09.2017

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

REMONT NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ NA ODCINKU O DŁUGOŚCI 400,00 m (od drogi powiatowej nr 2414W) W ILOŚCI 1500m² W MIEJSCOWOŚCI BŁOGOSŁAWIE, GMINA ZAKROCZYM

1. Lokalizacja

Inwestycja zlokalizowana jest na dz. nr ewid. 2, 182, obręb nr 0001, jedn. ewid. Gmina Zakroczym, powiat nowodworski, województwo mazowieckie.

2. Dane ogólne

Niniejsze opracowanie ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez remont nawierzchni jezdni.

3. Rozwiązanie geometryczne projektowanego układu

Długość projektowanego odcinka wynosi 400,00 m. Remontowana szerokość jezdni wynosi 3,75 m. W przekroju poprzecznym projektowana nawierzchnia jezdni będzie posiadać dwustronny spadek wynoszący 2 %.

4. Zakres robót budowlanych

Projekt zakłada wykonanie następujących czynności w ramach robót budowlanych:

- roboty przygotowawcze,
- wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalać nawierzchni drogowych emulsją asfaltową K1-65 lub K1-70 i grysem kamiennym bazaltowym o wym. 2-5 mm oraz 5-8 mm.

5. Zaprojektowano następujące konstrukcje:

Konstrukcja jezdni:

- powierzchniowe utrwalać nawierzchni drogowych emulsją asfaltową K1-65 lub K1-70 i grysem kamiennym bazaltowym o wym. 2-5 mm w ilości 8 dm³/m²
- powierzchniowe utrwalać nawierzchni drogowych emulsją asfaltową K1-65 lub K1-70 i grysem kamiennym bazaltowym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm³/m².

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|--|---------------------|---|----------------|----------|----------|
| REMONT NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ NA ODCINKU O DŁUGOŚCI 400,00 m (od drogi powiatowej nr 2414W) W ILOŚCI 1500m² W MIEJSCOWOŚCI BŁOGOSŁAWIE, GMINA ZAKROCZYM | | | | | |
| 1 | 45110000-1 | ROBOTY PRZYGOTOWAWWCZE | | | |
| 1 d.1 | KNR 2-01 0119-03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.4 | km | | |
| | | | km | 0.400 | |
| | | | | RAZEM | 0.400 |
| 2 | 45233320-8 | PODBUDOWY | | | |
| 2 d.2 | KNR 2-31 1004-04 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej 1500.00 | m ² | | |
| | | | m ² | 1500.000 | |
| | | | | RAZEM | 1500.000 |
| 3 | 45233222-1 | NAWIERZCHNIA JEZDNI | | | |
| 3 d.3 | KNNR 6 1002-02 | Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową K1-65 lub K1-70 i grysem kamiennym bazaltowym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm ³ /m ² 1500 | m ² | | |
| | | | m ² | 1500.000 | |
| | | | | RAZEM | 1500.000 |
| 4 d.3 | KNNR 6 1002-01 | Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową K1-65 lub K1-70 i grysem kamiennym bazaltowym o wym. 2-5 mm w ilości 8 dm ³ /m ² 1500 | m ² | | |
| | | | m ² | 1500.000 | |
| | | | | RAZEM | 1500.000 |