PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Kable ułożyć wg PN-76/E-05125, N SEP-E-004.
Przed zasypaniem kable sprawdzić prawidłowość zabezpieczeń w złączach oraz ewentualnych luzów z innymi urządzeniami podziemnymi. W miejscach kolizji z istniejącą infrastrukturą podziemną uwzględnić
Wszystkie linie kablowe układać w przepustach kablowych SRS 75.
Przejazdy kolejowe wykonywać pod kablowej nasypu pikietaż.
Wszystkie trasy kabli ułożyć bezpośrednio w ziemi.
Linia oświetleniowa wykonać kablem YKY typ YAKXS4x25mm.
Słupy oświetleniowe przytwierdzić do istniejącej betonu.

Legenda

- Oprawa oświetleniowa na słupie stalowym ze źródłem światła 24 LED 56W
- Linia kablowa YAKXs 4x25mm układana z betonarką
- projektowane rury przepustowe SRS 75/66
- A-B-C-D-E-F Opracowanie ograniczone jest do dz. nr 22, 36, 28, 42, 87, 86/7, 86/6, 86/5
- projektowana skrzynia SOK
- istniejący słup - miejsce przyłączenia

początek opracowania

Łączy Arkusz nr 2

projektowana skrzynia SOK

INWESTOR	Gmina Zalesowyrs ul.Warszawska 7 05-170 Zalesowyrs
OBIEKT	PROJEKT BUDOWLANO - INTRONIWCZY LINII KABLOWEJ OŚWIETLENIA UUIZNESO .NA 02, NR 22 obr. 01-06, 49, 36 obr. 01-05, 46, w 28,42 obr. J-13, 01, 87, 86/7, 86/6, 86/5 obr. 02-14 Zalesowyrs ul. Warszawska, Zalesowy, Linia
PROJEKTOWAŁ	Inżynieria kablowa w SEOM w specjalności Informatyka - niskonapięcia
SKALA	1:500
DATA	10.05.2019r.
NUMER ARKUSZU	NR RYS. 1
	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

WYKONAWCA: INŻYNIERIA KABLOWA W SEOM	
40-600 Śląsk Sum Wschodnie, ul. Leona Schillera 9	
Tele.grama 732230 9001	
Wykonuje dokumentację projektową w zakresie	
Nazwa Dział Wspomnienia, dnia	10.05.2019r.
	(podpis osoby wykonującej)