

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ, ZAGOSPODAROWANIE TERENU W ZESPOLE SZKOLNO -
PRZEDSZKOLNYM NR 1 W ZAKROCZYMIU - SIŁOWNIA TERENOWA
ADRES INWESTYCJI : 05-170 Zakroczym, ul. Koźmińskiego 63, działka nr ew. 41/7obręb 01 - 01
INWESTOR : Gmina Zakroczym
ADRES INWESTORA : 05-170 Zakroczym, ul. Warszawska 7
BRANŻA : inżynierska

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Jerzy Medyński
DATA OPRACOWANIA : 16.02.2019

SPORZĄDZIŁ

INWESTOR :

Data opracowania
16.02.2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45112720-8	Siłownia plenerowa			
1.1		Geokrata			
d.1.1	1 KNR 2-31 0407-04	Obrzeża geokraty - pcv	m		
		63	m	63.00	
				RAZEM	63.00
d.1.1	kalk. własna	Wykonanie podłoża umocnionego - geortata PCV wypełniona porostami i trawą	m ²		
		125	m ²	125.00	
				RAZEM	125.00
1.2		Fundamenty			
d.1.2	3 KNR-W 2-01 0215-02	Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III 2.0*2.0*1.10*3+3.0*2.00*1.1+3.00*2.50*1.3*1	m ³		
			m ³	29.55	
				RAZEM	29.55
d.1.2	4 KNR-W 2-02 0203-03	Fundamenty pod urządzenia beton B25	m ³		
		1.00*1.00*1.30*3+2.00*1.50*1.3*3	m ³	15.60	
				RAZEM	15.60
d.1.2	5 KNR-W 2-01 0215-02	Zasyпка fundamentów	m ³		
		poz.3-poz.4	m ³	13.95	
				RAZEM	13.95
d.1.2	6 KNR-W 2-01 0228-02	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III	m ³		
		poz.5	m ³	13.95	
				RAZEM	13.95
d.1.2	7 KNR-W 2-01 0207-01 0210-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.15 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km	m ³		
		poz.4	m ³	15.60	
				RAZEM	15.60
1.3		Urządzenia			
d.1.3	8 dostawa	Koła Tai Chi	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
d.1.3	9 dostawa	Potrójny twister	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
d.1.3	10 dostawa	Wyciskanie siedząc + wahadło	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
d.1.3	11 dostawa	Podciąg nóg + biegacz/piechur	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
d.1.3	12 dostawa	Prasa nożna + rower	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
d.1.3	13 dostawa	Ławka pozioma i drabinka z drążkiem	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
d.1.3	14 KNR 2-21 0607-02	Ławki betonowa z siedziskiem drewnianym	szt		
		4	szt	4.00	
				RAZEM	4.00
d.1.3	15 KNR 2-21 0607-02	Stolik betonowy do gry w szachy	szt		
		2	szt	2.00	
				RAZEM	2.00
d.1.3	16	Montaż urządzeń siłowni terenowej	szt		
		12	szt	12.00	
				RAZEM	12.00